

名称	占地面积	建筑面积	计容面积
研发车间	1225.88㎡	7430.84㎡	7430.84㎡
1#生产车间	1459.26㎡	4464.21㎡	4464.21㎡
2#生产车间	1752.08㎡	5342.67㎡	5342.67㎡
综合楼	974.97㎡	5922.23㎡	5922.23㎡
泵房	390㎡	403.3㎡	13.3㎡
门卫	9㎡	9㎡	9㎡
合计	5811.19㎡	23572.25㎡	23182.25㎡

机动车：共计 2 辆。

办公
 $974.97m^2 / 100m^2$
 宿舍
 $6m \times 0.1m / 间 = 0.6$
 生产车间 + 研发车间
 $17237.72m^2 / 100m^2$

非机动车：共计 105 辆。


办公
 $974.97m^2 / 100m^2$
 宿舍
 $6m \times 1m / 间 = 6$

人防易地建设面积：共计 287.31m²

综合楼
 $5922.28 \times 5\% = 296.11m^2$

说明

1. 本图的单位为米。
2. 本图设计依据：《福州市城市规划管理技术规定（暂行）》；
 《民用建筑设计通则》GB20532-2005；
 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013；
3. 道路边线、建筑尺寸：用地内外场地的竖向标高、
 城市道路标高应经过实测并经城建部门核准，若城市道路标高有变动，
 厂区内标高可根据道路标高做相应调整。
4. 未标明道路中心线半径均为 12m。
5.  表示 5 辆机动车。  表示 10 辆非机动车。
6. 挡土墙部分应有相关资质的设计单位进行设计。

设计单位:		
 福建泷澄集团设计院有限公司 Fujian Longcheng Group Design Institute co.,ltd 建筑工程 甲级 资质证书编号: A135000251		
施工图审查批准单位:		
施工图审查批准书证号:		
第 ☐ 版 图		
图纸专用章:		
图纸内容受国家法律保护,不得复印 违者必究!		
注册建筑师执业章:		
专业注册师执业章:		
工程名称:		
福州恒龙服装有限公司厂区——研发车间		
建设单位:		
福州恒龙服装有限公司		
审 定	骆国顺	
法定代表人	骆国顺	
技术总负责人	郑琦珊	
工程负责人	郑琦珊	
专业负责人	郑琦珊	
审 核	廖志雄	
校 对	彭晓斌	
设 计	翁晓奎	
制 图	翁晓奎	
图 名:		
总平面定位图		
工程编号	2015-LC-0108	
图 别	建 施	日 期
图 号	01	2016.11